

W dniu 26.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej w Starachowicach”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej w Starachowicach.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – $770,30 \text{ m}^2 + 31,0 \text{ m}^2 = 801,30 \text{ m}^2$,
- roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku – $801,30 \text{ m}^2$,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni – $801,30 \text{ m}^2$,
- ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (6 x 20 cm), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 2, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – $182,53 \text{ mb} + 119 \text{ mb} \times 2 + 122,25 \text{ mb} \times 2 + 258,50 \text{ mb} + 88,02 \text{ mb} = 775,93 \text{ mb}$,
- ułożenie korytek ściekowych o szerokości 0,40 cm - 76,80 mb,
- wykonanie podbudowy pod chodnik (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm do stabilizacji mechanicznej) – $801,30 \text{ m}^2$,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – $770,30 \text{ m}^2$,
- wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym naprawa ewentualnie uszkodzonych elementów małej architektury w tym między innymi: pomników nagrobkowych, ławeczek oraz humusownie i posianie trawy w miejscach zniszczonej zieleni niskiej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl