

W dniu 24.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Część I "Przebudowa ulicy Porucznika Jurka". Część II "Przebudowa ulicy Druhny Zjawy".

Zakres robót do wykonania obejmuje:

Roboty drogowe:

1. roboty przygotowawcze, w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, z odwiezieniem nadmiaru gruntu,
2. przygotowanie terenu pod wykonanie nowej nawierzchni budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnika i wjazdów.

Część 1 „Przebudowa ulica Porucznika Jurka” roboty drogowe, budowa nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm, na długości ok. 88,29 mb, szer 5,00 m, ok. 480 m², chodnika jednostronnego z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm o szer 1,50 m, ok. 128,00 m², wjazdy z kostki szarej szer. 4,00 m ok. 34 m², regulacja istniejących podziemnych urządzeń – włazy - 2 szt, zasuwy - 3 szt.

Część 2: "Przebudowa ulica Druhny Zjawy" roboty drogowe, budowa nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm długości 100 mb, szer. 5,9 m, ok. 531 m², chodnika jednostronnego z kostki betonowej gr. 8 cm szer. 1,50 m ok. 130 m², wjazdy z kostki szarej szer. 4,00 m, ok. 56 m², regulacja istniejących podziemnych urządzeń włazy - 4 szt, zasuwy - 6 szt. roboty instalacyjno- sanitarne; kanalizacja deszczowa; ul Druhny Zjawy i Kapitana Mariańskiego; kanał betonowy o śr. 300 mm - dł. 130,20 mb wraz z uzbrojenie. Rozbieralna nawierzchnia, zapewni również dostęp do infrastruktury podziemnej. Szczegóły rozwiązania przedstawia dokumentacja projektowa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

bip.um.starachowice.pl