

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: piątek, 21, lipiec 2017 13:17

Odsłony: 23589

W dniu 21.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Remont drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 15, od ul. Na Szlakowisku do granicy terenu SSM”

Przedmiotem zamówienia jest: remont drogi wewnętrznej wraz z zatoką parkingową i miejscami postojowymi na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 15, polegający na częściowej wymianie krawężnika, sfrezowaniu starej nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nowej nawierzchni wraz z uporządkowaniem spływu wód opadowych i odwodnienia drogi.

Zakres robót obejmuje:

roboty pomiarowe przy robotach drogowych -720,0 m²,

roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu do miejsca wykorzystania lub unieszkodliwienia:

krawężniki betonowe - 265,5 mb,

obrzeża trawnikowe - 12,0 mb,

płyty chodnikowe - 42,0 m²,

roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku – 8,4 m³,

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni chodnikowej – 42,0 m²,

wbudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem (18,8 m³), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 - 279,0 mb,

ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (6 x 20 cm), na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 2, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 12,0 mb,

wykonanie podbudowy pod chodnik (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm do stabilizacji mechanicznej) – 42 m²,

ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 42,0 m²,

wykonanie odwodnienia liniowego z przyłączem:

korytka z elementów betonowych (200 x 200 mm) z rusztem żeliwnym o wytrzymałości D400 na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 15 cm – 3 mb,

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: piątek, 21, lipiec 2017 13:17

Odsłony: 23589

przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm – 2 mb,

regulacja pionowa studni kanalizacyjnych – szt. 1,

regulacja pionowa studzienek ściekowych – szt. 1,

regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych – szt. 2,

regulacja pionowa zasuw wodociągowych – szt. 2,

frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 4 cm (25% powierzchni remontowanej drogi) – 180,0 m² (z wywozem uzyskanego destruktu asfaltowego w miejsce położone w Starachowicach, wskazane przez Zamawiającego),

oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową powierzchni drogowej -720,0 m²,

wykonanie warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno - bitumiczną na kruszywach 4 - 31 mm w ilości 100 kg/m² - dla ruchu KR1 - 720,0 m²,

wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm dla ruchu KR1 - 720 m²,

ustawienie na słupkach (szt.3) znaków drogowych (3 szt.): „Strefa zamieszkania”, „koniec strefy zamieszkania”, „Parking”,

wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,

roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym naprawa uszkodzonej w trakcie robót nawierzchni chodników (około 15 m²), przełożenie kostki (11 m²) i krawężników (11 mb) na zjeździe oraz humusownie wraz z wysianiem nasion trawy (około 75 m²).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

bip.um.starachowice.pl.