

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: wtorek, 29, sierpień 2017 13:17

Odsłony: 22294

W dniu 29.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie pn. Utwardzenie nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach.

Zakres robót obejmuje:

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 118,9 m²;

Roboty rozbiórkowe:

obrzeża betonowe - 33 m,

betonowe płytki chodnikowe - 68,88 m²,

nawierzchnia betonowa - 50,02 m²;

Roboty ziemne z korytowaniem z wywiezieniem urobku - 35,67 m³;

Ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (kolor i wymiary obrzeży mają współgrać z istniejącymi), na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 33 mb,

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni - 118,9 m²,

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku stabilizowanego cementem o R_m = 2,5MPa gr. 10 cm;

Warstwy podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5/63 gr. 15 cm, fr. 0/31 gr. 8 cm - 118,9 m²;

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu - 118,9 m²,

Ułożenie kostki betonowej „behaton” (kształt, grubość i kolor kostki ma współgrać z już istniejącym) - 118,9 m²,

Uporządkowanie nadmiaru ziemi, rozplantowanie i uporządkowanie terenu, wywózka gruzu i nadmiaru gruntu, wywóz płyt i obrzeży.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl