

W dniu 28.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „**Modernizacja parkingów przy ulicy Glinianej i Leśnej w Starachowicach. Cz. I Modernizacja parkingu przy ulicy Glinianej w Starachowicach. Cz. II Modernizacja parkingu przy ulicy Leśnej w Starachowicach**”.

Przedmiotem części I zamówienia jest modernizacja parkingu przy ul. Gliniana 1 w Starachowicach, polegająca na wzmocnieniu podbudowy istniejącego obiektu, wymianie krawężników i ułożeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – 463,8 m2,
- roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu do miejsca wykorzystania lub utylizacji:
- krawężniki betonowe - 100,0 mb,
- płyty chodnikowe - 29,3 m2,
- obrzeża trawnikowe - 39,0 mb,
- roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku – 40,0 m3,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni – 453,0 m2,
- wbudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem (6,08 m3), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 – 90,0 mb (w tym leżące 16,0 mb),
- ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (6 x 20 cm), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 2, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 39,0 mb,
- wykonanie podbudowy pod chodnik (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5\text{MPa}$ gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm do stabilizacji mechanicznej) – 29,30 m2,
- wykonanie podbudowy drogowej (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5\text{MPa}$ gr. 5 cm; warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5/63 gr. 15 cm; warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 8 cm) – 85,0 m2,
- wykonanie wzmocnienia podbudowy drogowej (warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 8 cm) – 338,0 m2,

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 423,0 m² (szara kostka na miejsca postojowe – 268 m² + czerwona na pas dojazdu i wyznaczenie miejsc postojowych - 155 m²),
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie dwóch stopni niwelujących różnicę w wysokości terenu na obrzeżach betonowych 8 x 30 cm (3 mb) – 29,3 m² (w tym: szara - 27,0 m², czerwona do oznaczenia stopni i wykonania elementów dekoracyjnych – 2,3 m²),
- wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym naprawa uszkodzonej w trakcie robót nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej (około 4 m²), przełożenie płytek chodnikowych (1,5 m²) oraz uzupełnienie gruntu i humusownie wraz z wysianiem nasion trawy (około 70 m²).

Przedmiotem części II zamówienia jest remont parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Starachowicach obok budynków nr 14 - nr 16, polegająca na wymianie nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – 532,6 m²,
- roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu do miejsca wykorzystania lub utylizacji:
- krawężniki betonowe - 28,5 mb,
- płyty chodnikowe - 11,5 m²,
- obrzeża trawnikowe - 67,0 mb,
- roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku – 230,8 m³,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni – 514,5 m²,
- wbudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem (6,12 m³), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 - 90,6 mb (w tym leżące 4,0 mb),
- ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (6 x 20 cm), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 2, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 77,4 mb,

- wykonanie podbudowy pod chodnik (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5\text{MPa}$ gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm do stabilizacji mechanicznej) – 62 m²,
- wykonanie podbudowy drogowej pod miejsca postojowe (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5\text{MPa}$ gr. 5 cm; warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5/63 gr. 15 cm; warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 8 cm) – 295,0 m²,
- wykonanie podbudowy drogowej pod dojazdem (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5\text{MPa}$ gr. 20 cm; warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5/63 gr. 20 cm; warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 8 cm) – 157,5 m²,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (295 + 157,5) – 452,5 m² (szara kostka na miejsca postojowe – 280,0 m² + czerwona na pas dojazdu i wyznaczenie miejsc postojowych -172,5 m²),
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 62,0 m² (w tym: szara - 60,0 m², czerwona do wykonania elementów dekoracyjnych – 2,0 m²),
- wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym naprawa uszkodzonej w trakcie robót nawierzchni chodników (około 4 m²), przełożenie kostki (6 m²) i krawężników (4 mb) na zjeździe oraz humusownie wraz z wysianiem nasion trawy (około 100 m²).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

bip.um.starachowice.pl