

W dniu 17.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. "Wykonanie robót budowlanych w ul. Harcerskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci kanalizacji deszczowej".

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Harcerskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Remont ulicy Harcerskiej polega na:

frezowaniu nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych z odwiezieniem destruktu, grubość frezowania do 5 cm,

rozebraniu krawężników betonowych,

przygotowaniu terenu pod wykonanie nowych nawierzchni,

regulacji pionowej krater ściekowych ulicznych,

regulacji pionowej wjazdów kanałowych,

wyrównaniu profilu mieszanką mineralno – bitumiczną (0/16) na całym odcinku,

ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8, grubości 4 cm, na całej długości projektowanego odcinka na pow. 1 510.00 m² ,

wykonaniu nowych chodników z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

uporządkowaniu terenu,

wykonaniu odwodnienia poprzez odpowiedni układ spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz nowych wpustów deszczowych w południowej części ulicy Harcerskiej,

wykonaniu oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED 45 W na słupach o wysokości 8 m i oświetlenie z oprawami parkowymi typu LED 43 W na słupach o wysokości 4 m. Zakres prowadzonych robót w branży elektrycznej dotyczy słupów: dla etapu I – słupy: L3/1, L3/2, L3/3, L3/4, L3/5, L3/6 oraz dla etapu II - słupy: L4/1, L2/1, L2/2, L2/3, L2/4, L2/5, L2/6, L2/7, L1/1, L1/2, L1/3.

Instalację oświetleniową należy wykonać poprzez ułożenie kabli YKY 5x10 mm² oraz 5x6 mm² od rozdzielnic.

Dane:

wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej o pow. ok. 1 510,00 m²,

2. wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm ok. 330,00 m²,

3. wykonanie 6 nowych wpustów oraz 1 nowej studni fi 1000 żelbetowej włączowej,

4. ustawienie 4 szt. słupów z oprawami LED 43 W o wysokości 4 m oraz 10 szt. słupów

z oprawami LED 45 W o wysokości 8 m.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części robót związanych z budową linii oświetleniowej typu parkowego na Skwerze Mazurkiewiczów, w sytuacji niemożliwości realizacji po wyznaczonej trasie, poprzez zmianę trasy z zachowaniem ilości lamp oświetleniowych.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 15.11.2018 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.