

W dniu 27.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Remont drogi gminnej nr 304 147T ul. Podlesie od km 0+000 do km 0+790”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi gminnej nr 304 147T ul. Podlesie od km 0+000 do km 0 +790” polegający na wymianie nawierzchni oraz wzmocnieniu podbudowy ul. Podlesie na odcinku o długości 790 m tj. od ul. Łącznej do ul. Smugowej.

Zasadniczy zakres rzeczowy zamawianych robót obejmuje:

Remont ulicy Podlesie na odcinku o długości 790 m – od ul. Łącznej do ul. Smugowej polegający na:

demontażu zdegradowanej nawierzchni bitumicznej drogi wraz z podbudową,

demontażu istniejących krawężników i oporników,

demontażu nawierzchni zjazdów wykonanych z kostki betonowej wraz z podbudową,

korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne (regulacja „koryta”),

i wykonaniu konstrukcji jezdni:

Warstwy konstrukcyjne drogi:

piasek stabilizowany cementem $R_m = 1,5$ MPa, po zagęszczeniu gr. 10 cm – 4 183,24 m²,

piasek stabilizowany cementem $R_m = 2,5$ MPa, po zagęszczeniu gr. 15 cm – 4 465,24 m²,

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – górna warstwa podbudowy gr. 20 cm - 4 465,24 m²,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm – 4 063,04 m²,

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 KR 2, gr. 6 cm – 4 063,04 m²,

warstwa ścieralna AC 11 S 50-70 KR 2, gr. 5 cm – 4 063,04 m².

Nawierzchnię drogi należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm – 282,00 m²,

podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. min. 3 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,

Nawierzchnię wjazdów należy ograniczyć obrzeżem betonowym 30x8 cm, ustawionym na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 30.09.2019 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.