

W dniu 10.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Remont drogi gminnej nr 304 237 T ul. Żytnia od km 0+366 do km 1+629”.

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi gminnej nr 304 237T ul. Żytnia w od km 0 + 366 do km 1 + 629” polegający na wymianie nawierzchni oraz wzmocnieniu podbudowy ul. Żytniej na odcinku o długości 1185 m tj. od ul. Smugowej do ul. 6 Września.

Zadanie przewidziano do zrealizowania w ramach dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 304 237T ul. Żytnia od km0+366 do km 1+629”.

Zakres rzeczowy zamawianych robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka zdegradowanej nawierzchni asfaltowej,
- rozbiórka istniejącej podbudowy,
- rozbiórka istniejących krawężników,
- rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych,
- rozebranie obrzeży betonowych,

i wykonanie robót drogowych tj:

Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne (wykonanie i regulacja „koryta”)

- jezdnia, chodnik, zjazdy.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5\text{MPa}$ gr. 40 cm (dwuwarstwowo),
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm AC 22P, gr. 7 cm,
- warstwa wiążąca AC 16 W, gr. 6 cm,
- warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 5 cm,

- krawężniki o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Chodnik:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. min. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej gr. 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm,

- obrzeża betonowe 8x30x100.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. min. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej gr. 20 cm,

- piasek stabilizowany cementem o $RM = 2,5 \text{ Mpa}$ gr. 15 cm.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 30.10.2019 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl