

W dniu 12.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie pn.: „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z odwodnieniem w ul. Słowackiego w Starachowicach” oraz „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Starachowicach”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z odwodnieniem oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Starachowicach.

Zamówienie publiczne jest przeprowadzane przez Gminę Starachowice. Wybierany jest jeden Wykonawca, który będzie zobowiązany do zawarcia dwóch umów z dwoma Zamawiającymi tj. z:

Gminą Starachowice – w odniesieniu do ciągu pieszo-jezdnego;

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem zamówienia w odniesieniu do ciągu pieszo-jezdnego jest:

Budowa i remont ciągu pieszo-jezdnego:

część jezdną – długość odcinka 347,87 m,

część piesza – długość odcinka 171,15 m.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dwubarwna 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie z kruszywa łamanego, na warstwie piasku stabilizowanego cementem oraz geotkaninie, z krawężnikiem betonowym, zanizonym w obrębie zjazdów na posesje.

Wzdłuż krawężnika ułożone systemowe korytka odwadniające z betonu polimerowo-cementowego z rusztem żeliwnym typu ciężkiego.

Kanalizacja deszczowa, odbierająca wody z powierzchni ciągu, składająca się z:

odcinka kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC średnicy 400x11,7mm o łącznej dł. 166,30 m,

odcinka kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC średnicy 315x9,2 mm o łącznej dł. 57,50 m,

studzienek kanalizacyjnych zbiorczych DN 1000 o łącznej liczbie 10 sztuk,

studzienek osadnikowych DN 600 z wpustem ulicznym o łącznej liczbie 4 sztuk,

skrzynek odpływowych odwodnienia liniowego o łącznej liczbie 14 sztuk,
rur ochronnych przewiertowych stalowych DN 500 o łącznej długości: 17,0 m.

Szczegółowy zakres robót zawarto w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w dokumentacji projektowej.

Przedmiotem zamówienia w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite (SN8) - łącznie 389,0 m w tym:

odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC SN 8 DN/OD 200 x 5,9 o łącznej długości L= 363,90 mb,

odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC SN 8 DN/OD 160 x 4,7 o łącznej długości L= 25,1 mb.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej,

wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia, ewentualnie wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie,

wykonanie wykopów,

wykonanie przewiertu sterowanego w pasie drogi powiatowej,

ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej: studni rewizyjno - połączeniowych, rur ochronnych przy kolizji z innymi sieciami,

zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,

przywrócenie terenu przyległego do placu budowy do należytego stanu oraz dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie na ciągu drogowym, zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni.

Szczegółowy zakres robót zawarto w dokumentacji projektowej.

Termin realizacji zamówienia - wymagany - do dnia 30.11.2019 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl