

W dniu 05.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym Etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji ulicy Osiedlowej w Starachowicach na odcinku w km 0+000 do km 0+191.

Istniejąca droga o nawierzchni tłuczniowej obsługuje zabudowę jednorodzinną oraz stanowi dojazd do niezabudowanych działek budowlanych. W wyniku wykonanych robót nawierzchnia tłuczniowa zostanie zastąpiona nawierzchnią rozbieralną z materiałów małowymiarowych.

Parametry przewidzianej do modernizacji ulicy dojazdowej:

szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna,

szerokość jezdni o nawierzchni z kostki betonowej – 3,5 m.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie obustronnych oporników 12 x 25 x 100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- wykonanie podbudowy nośnej (warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego cementem o $RM = 2,5$ MPa - gr. 20 cm; dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 31,5/63 - gr. 15cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej fr. 0/31,5 - gr. 8 cm),
- ułożenie nawierzchni jezdnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (jezdni o szerokości jezdni 3,5 m i długość 191,0 m; powierzchnia jezdni 668,5 m²; spadek obustronny daszkowy 2%),
- obustronne utwardzenie opaski za opornikiem o szerokości zmiennej (warstwa z kruszywa łamanego 31,5/63 - gr. 15 cm; warstwa z destruktu fr 0/63 gr. 10 cm).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa („Projekt budowlany na wykonanie remontu ulicy Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym w Starachowicach”), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia - wymagany - do dnia 29.06.2018 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl