

W dniu 18.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach”.

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach w Starachowicach. Podstawowy zakres robót do wykonania obejmuje utwardzenie gruntu betonową kostką brukową o gr. 8 cm (384 m²) obrzeżoną krawężnikiem 15x30 cm (107,50 mb).

Zakres robót obejmuje:

- 1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - 0,046 ha,
- 2) rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 14,00 m,
- 3) rozebranie ław pod krawężniki z betonu - 0,945 m³,
- 4) roboty ziemne - korytowanie z wywozem urobku - 221,32 m³,
- 5) ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi - 1,25 m³,
- 6) plantowanie skarp i korony nasypów - 246,00 m²,
- 7) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 384,00 m²,
- 8) wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 2,5 Mpa warstwa gr. 15 cm - 384,00 m²,
- 9) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (fr. 31,5/63) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 384,00 m²,
- 10) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (fr. 0/31,5) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 384,00 m²,
- 11) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 384,00 m²,
- 12) wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki - 7,26 m³,
- 13) wbudowanie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 107,50 m (w tym 11,00 m na płask),
- 14) wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- 15) roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym naprawa uszkodzonej w trakcie robót nawierzchni przyległego terenu z płyt ażurowych i kostki brukowej, ewentualne przełożenie kostki betonowej (ok. 14 m²), wywóz gruzu do miejsca wykorzystania lub unieszkodliwienia oraz uzupełnienie gruntu i humusowanie wraz z wysianiem nasion trawy (około 70 m²).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

bip.um.starachowice.pl.