

# Program Inicjatyw Lokalnych 2015-2020

Opublikowano: poniedziałek, 11, czerwiec 2018 09:27

Odsłony: 39139

---

W dniu 11.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Remont ulicy Jana Pawła II w Starachowicach wraz z budową drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego"

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Remont ulicy Jana Pawła II w Starachowicach wraz z budową drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego”.

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji oraz w okresie rękojmi za wady i polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych.

Główny zakres zamówienia obejmuje nadzór nad remontem i budową ulicy we wskazanych odcinkach, wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego - wykonywane będą:

do wykonania remont ul. Jana Pawła II pomiędzy ulicami: Miodowa i St. Moniuszki (wymiana i wzmocnienie podbudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej - kategoria obciążenia dla ruchu KR-3 - wymiana nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej w granicach istniejącego pasa drogowego):

najważniejsze elementy drogowe na odcinku pomiędzy ul. Żytnią i Miodową:

- chodnik z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego,
- nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni,
- zatoki przystankowe - 4 szt

najważniejsze elementy drogowe na odcinku pomiędzy ul. Moniuszki i Żytnią (zadanie 2):

- chodnik z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego,

## **Program Inicjatyw Lokalnych 2015-2020**

Opublikowano: poniedziałek, 11, czerwiec 2018 09:27

Odsłony: 39139

---

- nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni,

- zatoki przystankowe - 2 szt,

(co łącznie stanowi ok. jezdnie - dł. 1,359 km, chodnik - dł. 2,628 km, ścieżka rowerowa - dł. 2,189 km),

- ponadto przedmiotem wykonania jest likwidacja kolizji wodociągowych, przebudowa kolizji telekomunikacyjnych, zabezpieczenie sieci gazowej i elektroenergetycznej, korekta odwodnienia (kanalizacja burzowa oraz przykanaliki i wpusty), odwodnienie liniowe, drenaż, lokalna przebudowa oświetlenia, oznakowanie poziome i pionowe, zieleń drogowa;

do wykonania połączenie drogowe pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Prądyńskiego - nowy odcinek uliczny klasy L i nośności KR-3 z obustronnym chodnikiem,

najważniejsze elementy drogowe:

- chodnik z kostki brukowej betonowej 8 cm,

- zjazdy z kostki brukowej betonowej 8 cm,

- nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni,

(co stanowi ok. jezdnie dł. 0,057 km, chodnik dł. 0,114 km),

- ponadto przedmiotem wykonania jest odwodnienie (kanalizacja burzowa oraz przykanaliki i wpusty), przebudowa kolizji telekomunikacyjnych, zabezpieczenie sieci gazowej, elektroenergetycznej, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe, zieleń drogowa.

**Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej**

[bip.um.starachowice.pl](http://bip.um.starachowice.pl).